

Présentation Journées IHF le 07/06/2012 Hôpitaux Universitaires de Strasbourg Louis Roessel – PGIL / CERHUS

- Éléments de programmation
- Intervenants
- Localisation, répartition des secteurs
- Structure béton
- Secteur P3
- Éléments techniques généraux
- Éléments calendaires

- Construction neuve proche de l'Hôpital Civil au centre ville, site historique des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
- Regroupement des laboratoires de bactériologie, parasitologie et virologie anciennement de l'Université Louis Pasteur
- Total SU: 3.500m², total SDO: 4.840m²
- 1400m² de laboratoires de confinement de niveau 2
- 140m² de laboratoires de confinement de niveau 3
- 400m² de laboratoires de biologie moléculaire
- Budget : 15,7 M€TDC

- Conception parasismique de l'ouvrage
- Protection de l'ouvrage du point de vue des risques d'inondation et de crues de la nappe phréatique
- Maillage systématique du bâtiment par trémies techniques et réseaux régulièrement implantés
- Redondance d'installations techniques principales (production eau chaude, production eau glacée, groupes électrogènes, courant ondulé, interconnection du SSI et du SIH, ..)
- Locaux techniques correctement dimensionnés pour permettre la maintenance des installations.
- Collecte des Eaux Usées Incendie (EUI)

INTERVENANTS

Maîtrise d'Ouvrage : Hôpitaux Universitaires Strasbourg PGIL CERHUS

Programmiste: Elix

Maîtrise d'œuvre : Groupement composé de

Atelier Michel Remon architecte,

SNC Lavalin Bureau d'études et


Vanguard Economiste

Contrôle technique : Socotec

Coordination Sécurité Protection Santé: Dekra


Entreprises : en corps d'états séparés (15 lots)














 Suite expériences passées(Nouvel Hôpital Civil et Pôle Logistique) ainsi que la complexité du PTM, la mission confiée à la Maîtrise d'Œuvre comprend les études d'exécution partielles (EXE), les études de synthèse (SYN).

APS et APD :


- la MOE propose une structure qui décompose le bâtiment en plusieurs blocs avec joints de dilatation
- avis suspendus ou défavorables du BC autour de la régularité du bâtiment, largeur des joints dilatation, coefficients d'amortissement, ...

PRO-DCE :

- le BET change de chef de projet structure
- la MOE évolue dans la définition du principe constructif (suppression des joints de dilatation, introduction de bandes de clavetage, ...)
- le rapport initial du BC fait mention d'avis suspendus en attente d'éléments à produire au titre des études d'exécution à réaliser par l'entreprise de gros-œuvre.

• Études d'exécution de l'entreprise de GO :

- au démarrage de ses études, l'entreprise fait état de difficultés de modélisation sismique
- des éléments de structure sont à modifier :
 - Rajout de voiles pour assurer le contreventement
 - Rajout des fondations associées
 - Épaississement de voiles





Impacts:

- pertes de fonctionnalités mineures pour l'ouvrage
- décalage calendaire de deux mois dès le début du chantier
- surcoût financier de 120 k€HT- 3,7% du montant du marché gros-œuvre, hors réclamation (env. 100 k€HT) en sus

Réflexion :

- Situation déjà vécue pour la construction du NHC pour laquelle la MOE était en charge d'une mission de base.
- Arrêté du 22 octobre 2010
- Règles Eurocode 8 / PS92






Conception architecturale conforme à l'arrêté du 16 juillet 2007

- -Pas de point d'eau sauf douche de sécurité (pas d'écoulement)
- -Mobiliers vestiaires réalisés en matériau stratifié compact
- -Revêtement PET sur l'intégralité des parements métalliques (cloisons, portes, piétements paillasses, ...) pour compatibilité avec process de désinfection au peroxyde d'hydrogène



Ventilation

- -2 systèmes de soufflage et d'extraction redondants
- -Extracteurs alimentés en énergie électrique ondulée
- -Taux de renouvellement d'air 5 à 30 vol/h
- -Cascade de dépressions
- -Filtrations terminales HEPA H14 au plus près des locaux au soufflage et à l'extraction
- -Classe d'empoussièrement ISO7 pour les labos 233 et 236
- -Filtration de second rang HEPA H13 sur l'extraction (type bag in - bag out)



Ventilation

Schéma de principe sur GTC et vue du local technique dédié





Maintenance
Accès aux éléments
techniques en dehors du
laboratoire (plénum
technique)



Difficultés rencontrées

- -Mise en œuvre des terminaux dans les cloisons / étanchéité
- -Justification du contreventement de la structure en panneaux métalliques
- -Stabilité et maintien des dépressions dans toutes les configurations de fonctionnement des CTA et VEX, ce point a nécessité le remplacement de registres mécaniques auto-équilibrant par des boites à débit variable motorisées sur l'extraction
- -Remarques AFSSAPS:
 - -Point de référence des pressions
 - -Pressions anormalement basses



Remontées de nappe phréatique : Cuvelage par mise en œuvre d'une membrane d'étanchéité périphérique extérieure (géotextile et bentonite)

Pénétrations étanches de tous les réseaux (presseétoupes) Revanche au RC de 50cm / crue centennale estimée





Chauffage:

Sous-station raccordée au réseau de chauffage urbain (gaz-fioul). Échangeurs 2* 650 kW

Primaire : eau chaude surchauffée 27bars

-160°C


Secondaire: 4 bars – 90°C/70°C





Eau chaude sanitaire:

Production semi-instantanée, tuyauterie cuivre, circuit bouclé, sondes réparties Échangeur à plaques 175 kW
Température départ 60°C
Température retour > 55°C






Eau glacée : Groupes froids, air / eau 2 * 300 kW Régime d'eau 7°C – 12°C



• Effluents:

- Eaux Pluviales : collectées et drainées vers nappe phréatique (tranchée 80 m³ de galets).
- Eaux Usées (lavabos hors labos, vidoirs, autoclave P3, douches ..) et Eaux Vannes (WC) : directement raccordées au réseau de la CUS.
- Eaux Usées Incendie : générées en cas de sinistre, caniveaux collectés dans un réservoir de 60 m³ situé dans le vide sanitaire.





• Effluents:


 Eaux Usées Laboratoire : bacs paillasses et lave-mains collectés vers station de traitement implantée au sous-sol





Effluents:

- Station de traitement EUL
 - Cuve d'homogénéisation 5 m³
 - Cuve de neutralisation 1,5 m³ injection base et/ou acide
 - Injection de chlore au rejet vers le réseau public





Électricité:

Livraison Haute Tension 20 kV en coupure d'artère par Électricité de Strasbourg

Transformation Basse Tension 400 / 230V puissance 2*630 kVa Tableau Général Basse Tension IS223 forme 4b





Onduleurs 2*160 kVa redondants sans coupure, autonomie 1h à pleine charge

Secours électrique :

- Groupes électrogènes 2*300 kVa
- Alimentés en fioul réservoir 6000l
- Autonomie 40h à pleine charge
- -Démarrage en 15 sec.
- -Essais périodiques mensuels



Ventilation (hors secteur P3):

- 6 Centrales de Traitement d'Air fonctionnant en tout air neuf, ventilation double flux
- 1 CTA système bureaux 1 à 4 vol/h filtration en centrale
- 1 CTA préanalytique, sérologies, antibio., hygiène 2 à 4 vol/h filtration en centrale
- 2 CTA cultures 4 vol/h filtration en centrale
- 2 CTA Biologie Moléculaire 5 à 15 vol/h filtration en centrale et filtration absolue HEPA H14 au soufflage dans les locaux, contrôle de l'hygrométrie
- Compensation d'air neuf sur fonctionnement des sorbonnes
- Gestion des températures et pressions des locaux par boîtes à débit variable, ventilo-convecteur et batteries chaudes terminales

ELEMENTS CALENDAIRES

CALENDRIER:

MAJ du PTD : juillet 2006

Concours d'archi. – Marché de MOE : mars 2006 à janvier

2007

Études avant-projet et projet : avril 2007 à février 2008

AO marchés de travaux : mars à juillet 2008

Travaux: août 2008 à mai 2010

Réception de l'ouvrage : juin 2010

Travaux complémentaires : juillet –août 2010

Déménagement : septembre – octobre 2010

